

Ofwaassersanéierung an der Gemeng Wëntger



GRONDSTEENLEEUNG VUN DER KLÄRANLAG BÉIGEN



19/05/2011





Der Bewirtschaftungsplan für die Umsetzung der Wasser-rahmenrichtlinie im Großherzogtum Luxemburg stellt fest, dass aktuell nur 7 Prozent der Oberflächenwasserkörper sich in einem guten Zustand befinden. Dagegen wurden 27 Prozent der Wasserläufe als unbefriedigend und 12 Prozent als schlecht eingestuft. Ziel des Bewirtschaftungsplans ist, bei allen Oberflächenwasserkörper bis zum Jahre 2027 einen guten Zustand zu erreichen. Grund für den schlechten Ist-Zustand unser Gewässer ist zweifelsohne auch die Tatsache, dass Luxemburg im Vergleich zu seinen direkten Nachbarn einen erheblichen Rückstand in der Umsetzung der europäischen Abwasser-Richtlinie aus dem Jahre 1991 zu verzeichnen hat.

Das Projekt zur Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Boevange ist in diesem Zusammenhang ein wesentlicher Baustein einerseits zur Einhaltung der Verpflichtungen Luxemburgs im Rahmen der Abwasser-Richtlinie und andererseits zur Zielerreichung des Bewirtschaftungsplans. Die Gesamtkosten des Projekts von rund 7,44 Millionen Euro werden staatlicherseits mit über 5,3 Millionen Euro aus dem Wasserwirtschaftsfonds bezuschusst.

Die Gemeinden und ihre Gemeindesyndikate werden auch

in den kommenden Jahren weitere große Anstrengungen unternehmen müssen, um die notwendigen Neu- und Umbauten von weiteren Kläranlagen voranzutreiben. Stellvertretend seien hier nur die Projekte in Mersch, Beggen, Grevenmacher und Blesbrück genannt. Allein für den Bereich Siedlungswasserwirtschaft sind Investitionen in der Höhe von 378 Millionen Euro bis zum Jahre 2015 vorgesehen. Der Staat wird sich auch in Zukunft zu einem nicht unerheblichen Teil an der Finanzierung dieser Projekte beteiligen.

Ich möchte das Gemeindesyndikat SIDEN für seinen unermüdlichen Einsatz für die Verbesserung und den Erhalt der Qualität unserer Gewässer bedanken und die Verantwortlichen ermutigen ihre Arbeit in diesem Sinne zusammen mit den zuständigen staatlichen Behörden fortzuführen. Allen Mitarbeitern des Syndikates, von den staatlichen Verwaltungen und den beteiligten Firmen, möchte ich zu diesem gelungenen Projekt beglückwünschen. Mit ihrer engagierten Arbeit haben sie einen wesentlichen und nachhaltigen Beitrag zum Schutz unserer Gewässer geleistet. Somit wird sichergestellt, dass auch die kommenden Generationen sich an einer intakten Natur, sowie an sauberem Wasser erfreuen können.

Jean-Marie Halsdorf
*Minister für Inneres und für
die Großregion*



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
ET À LA GRANDE RÉGION
Administration de la gestion de l'eau





D’Gemeng Wëntger läit tëschent den Naturparke vun der Sauer an der Our an enger vun deene schéinsten Naturgéigende vu Lëtzebuerg. Net fir näischt bestinn hei international unerkannt Naturreservater. Esou eng schéin Natur, déi ee vu senge Virfuere geschenkt krut, muss awer respektéiert an astand gehale ginn.

Well déi 27 Dierfer vun der gréisster Landgemeng praktesch alleguerten op Éisleker Koppe leien, an et bekanntlech am Schiferbuedem net vill Grondwaasser an och nëmme kleng an empfindlech Bächelcher gëtt, muss hei ee besonneschen Opwand a puncto Waasserinfrastrukture gemaach ginn, fir datt och hei de Bierger déi selwecht Liewensqualitéit ka gebuede gi wéi an deenen anere Géigende vum Land. Heibäi geet et souwuel ëm technesch Aspekter wéi och ëm de Portmonn, mä well béides einfach zevill Kapzerbrieches mat sech bruecht huet, wor iwwer Jore gudder Rot deier. Duerch d’Bäitrettsdecisioun am Joer 2006 vum Conseil vun der Wëntger Gemeng an eisen Ofwaasserverband SIDEN, koom endlech Bewegung an déi jorelaang festgefueren Ofwaasserprojete vun dëser Géigend. Dank sengem flächendeckenden a vernetzten Iwwerbléck bei der Schmotzwaasserproblematik vum ganzen Éislek, an duerch seng aussergewöhnlech Erfahrung a puncto Ausschaffe vun nohaltegen Ofwaasserprojeten am ländleche Raum, konnt eise Verband a kuerzer Zäit ë Gesamt-Ofwaasserkonzept fir déi ganz Gemeng opstellen, dat deenen

neiste Regele vun der Technik an alle Virschrëfte vun der Gesetzgebung Rechnung dréit.

Technesch gesinn ass momentan keng vun dénen 24 Kläranlagen vun der Gemeng an der Rei. Déi zeréckbehale Léisung gesäit vir, 4 nei Régionalkläranlagen (Béigen, Tratten, Saassel, Brotebach,) ze bauen an 4 al Anlagen (Helzen, Houfelt, Weiler, Schëmpech) ze moderniséieren. Dobäi gin och nach 32 Reeniwwerleef duerch 21 Reeniwwerlafbecken ersat, an et mussen 12 Pompelstationen an 20 Kilometer nei Leitunge verluecht gin. Ech wëll nach dee spezielle iwerregionalen Aspekt vun der Béigener Kläranlag ervirsträichen, well et handelt sech hei net nëmme ëm eng einfach Kläranlag fir e puer Dierfer. Fachleit wëssen, datt eleng d’Rengegung vum Ofwaasser net de gréisste Problem duerstellt, mä villméis d’Weiderbehandlung an d’Entsuegung vun de Schmutzstoffer, déi dobäi aus dem Waasser erausgeholl goufen, also dee bekannte Klärschlamm. Eise SIDEN-Verband bedreift dowéinst fir seng ronn 170 verschidde Kläranlagen uechtert d’Éislek zënter 2001 um Fridhaff bei Dikrech eng Klärschlammkompostéierungsanlag. D’Kläranlag vu Béigen ass an deem Sënn konzipéiert, fir flëssege Klärschlamm aus deene méi klenge Kläranlagen aus der Géigend opzehuelen, an do virzebehandelen, sou datt en dann ouni Problem kann op de Fridhaff gefouert ginn.

Roum ass och net an engem Dag gebaut ginn, a Problemer déi jorelaang op eng Léisung gewaart hunn, brauchen awer e Minimum un Zäit fir technesch ëmgesat ze ginn. Jiddereen dee selwer eemol en Haus gebaut huet, weess, datt dacks d’Zäit vum Bau méi kuerz ass wéi déi vum Plangen a vum Anhuele vun den Autorisatiounen an dem Finanzement. Bei enger Kläranlag, wou vill Leit matschwätzen, ass dat nach méi richtig. Deen éischte symbolesche Spuetestéch vum Bau vun der Kläranlag vu Béigen ass also net ënnerzebewäerten, well et

ass elo nach bal nëmme méi eng Formalitéit bis zur Aweigung an Abetriebhuelen.

Mä all Léisung huet natierlech hire Präis, an d’Geld regéiert bekanntlech d’Welt. Fréier bestong dacks d’Tendenz, haaptsächlech grouss Projeten duerchzezéien, do wou d’Natur komplett futti war oder wou de Käschtepunkt pro Awunner am geréngste war. Mat esou Iwwerleunge kënnte mir hei am ländleche Raum vum Éislek apaken, well da géif hei zu Wëntger nach laang kee Bagger rullen. Gottseidank konnt sech awer no villem Asaz vun de Gemengen- a Syndikatsvertrieder bei den Autoritéiten an der Stad den Ëmweltgedanke géint iwwer reng finanziellen Iwwerleungen duerchsetzen, an de Waasserminister huet schlussendlech säin Accord gi fir deen bluttnéidege Projet, den insgesamt 48.300.000 € kaascht, etappeweis iwwert 10 Joer duerchzeféieren. Fir datt dee ganzen Ofwaassertraitement awer nach finanziell vun eise Bierger ze bezuelen ass, setzt sech eise Verband, zesumme mat nach villen anere Gemengen hei am Land, fir d’Aféiere vu gerechte Waasserpräisser an, woubäi en eenzege Präis fir d’Privatleit, d’Bauerer an d’Industrie als déi richtigst Léisung ugesi gëtt.

Eise Verband wäert elo all seng Energie dru setzen, fir fristgerecht mat deene budgetiséierte Suen déi nei Bauwierker vun der Gemeng Wëntger ze realiséieren, sou datt mer a gutt engem Joer den Trikolore-Bännche vun der fäerdecher Kläranlag vu Béigen kënnen duerchschniden, an datt och zu Tratten, Saassel a Brotebach den éischte Spuetestéch geschwën ka stattfannen.

Ali Kaes,
President vum
Ofwaassersyndikat SIDEN





Eng van de wichtigsten Aufgaben, déi de Schefferot mat der Ënnerstëtzung van de Mëmbere van der CSV-LSAP-Majoritéit am Gemengerot no den Wahlen van 2005 an sénger Erklärung geschriwwen haat, wor d'Sanéierung vum Afwaasser an deene 27 Diärefer van der flächeméisseg gréisster Gemeng aus dem Land.

Datt dat keng einfach Missioun géif giän, wor ze denken, ma wéi all Detailinformatiounen op den Dësch kommen sen, wor den enormen Opwand van deenen Aarbichten, déi viran den Verantwortlichen sollt leien, a séngem vollen Ausmooss ze gesinn.

Datt d'Gemengenservicer eleng mat deene massive Problemer, déi sich iwwer Joren beieneen gedron haaten, fiändig kënnte giän, wor eng Saach van der Onméiglichkeit.

De Baitrëtt an den SIDEN, den interkommunalen Afwaassersyndikat, deen sich well iwer Joren beméit hat fir d'Gemeng Wëntger niäwent deenen annere 40 Mëmbere opzehalen, wor eng logisch Konsequenz an hatt et erlaubt fir datt deen enormen Drock, deen hatt mussen ausgehalen giän, am Lof van der Zäit deem gesunde Mënscheverstand Platz gemaat hatt.

Et wor jidwerfalls eng Erliichterung fir déi staatlich Verwaltungen, vill Awaner an d'Noperen, wéi d'Wëntger Gemeng dem Syndikat am Joer 2006 bäigetrodden ass.

An van do aan vergeet keen Dag, wou nék Hand agelaat gët an deene villen eenzelne Projetën, déi néidig sen, fir dat Netz opzebauen, dat iwwer Joren als engt

Musterbeispill van öffentlicher Infrastruktur am Interessi van propieren a gesonden Baachen agesinn ka giän.

Vill Légd van hei an van dobaussen, han durich hir couragéiert an ënnerstëtzend Aktiounen ee wäertvolle Bäidraag geleest an gewisen, datt Solidaritéit an engt konsequent gemeinsam Handeln d'Meenungen an d'Entscheidungeng positiv beaflossen können.

Hokt se mer an der glécklicher Situatioun, datt d'Aarbichten om Terrain agefongen han. Zu Béigen gët elo déi ischt Kläranlag gebaut fir 7 Diärefer an dann wäerten an deenen Joren déi elo na viraan äis leien, déi anner Diärefer och esou an d'Rei gesat giän, wéi daat sich an eiser Zäit gehéiert.

Et ass och genou Bewosstsinn do an et hatt sich genou Akzeptanz opgebaut fir déi Richtung, déi d'Gemeng elo ageschloen hatt, anzehalen.

Et ass eng Realitéit, datt Waasser an Afwaasser Kompetenzen van der Gemeng sen. Datt d'Aufgaben geregelt sen durich eng europäisch Direktive oder engt nationalt Gesetz ännert näischt aan enger natierlicher mënschlicher Iwwerlegung, dass dat Waasser, dat gebraucht gët, och erem esou propper gemaat soll giän, datt et méiglich gët, an eise Baachen erem Liäwwen opkommen ze loosse an oprecht ze erhalen.

Et ass hokt nék méi ze verstoen, datt dat wäertvollt Waasser, dat hei aus dem Buadem kënnt, ouni datt et gerengigt gët, aus eisen Diärefer soll lofen.

Staatlich Finanzen giän zur Verfügung gestallt fir d'Gemengen ze ënnerstëtzen an ze motivéieren fir hir Missoun an dësem Beräich ze erfüllen.

Et muss hei ërvirgestrach giän, datt déi zoustännig Instanzen, déi iwweraus problematisch Situatioun van der Wëntger Gemeng mat vill Versteesdemich erkannt han, an datt d'Budgetsmëttelen bereet gestallt giän.

An dat sen enorm Finanzmëttelen – virgesinn sen bis elo well 33 Mil-

liounen Euro am Budget van der zentraler Administratioun – déi gebraucht giän an deen annere Deel – méi wéi 20 Milliounen Euro, vill méi wéi viraan Joren – geet zu Laasten vum Awaner van der Wëntger Gemeng.

Am Nam van de Kollegen aus dem Schefferot an de Vertreter van de Légdeng, déi aus Iwwerzeugung dësen Projet ënnerstëtzt han, wëll ich heimat jidderengem, deen gehollef hatt, een oprichtige Merci son fir deen bedeitenden Asatz am Interessi van der Liäwensqualität van den Awaner van eiser Gemeng.

Marcel Thommes
Bürgermeister van der Gemeng Wëntger



- Reeniwwerlafbecken
- biologesch Kläranlag
- ▲ Pompstatioun
- - - Sammelleitung


Generalentwässerungsplang vun der Gemeng



WAT GOUF BIS ELO GESCHAFFT ?

KLÄRANLAG BÉIGEN 3000 AWG

KLÄRANLAG BÉIGEN 5000 AWG



KLÄRANLAG TRATTEN 1400 AWG



HISTORIK VUN DER KLÄRANLAG BÉIGEN 5000 AWG

- a DEN GENERALENTWÄSSERUNGSPLANG GÉTT AN OPTRAG GIN
- b D'GEMENG WÉNTGER GÉTT MEMBER VUM SIDEN
- c D'VIRPLANUNG FIR D'KLÄRANLAG BÉIGEN 5000 AWG FÄNKT UN
- d D'WAASSERVERWALTUNG DEELT D'AUSLAFWAERTER FIR D'KLÄRANLAG BÉIGEN 5000 AWG MAT
- e ET GÉTT UM DETAILÉIERTE PROJET VIR D'KLÄRANLAG 5000 AWG GESCHAFFT
- f DE PROJET VUN DER KLÄRANLAG BÉIGEN 5000 AWG GÉTT GEKIPPT ANDEEMS 2 KLÄRANLAGE GEBAUT MUSSE GINN



HISTORIK VUN DER KLÄRANLAG BÉIGEN 3000 AWG


- A DEN DETAILÉIERTE PROJET VUN DER KLÄRANLAG BÉIGEN 3000 AWG GÉTT GESTÉMT AN AN DE MINISTÈRE GESCHÉCKT GIN*
- B ENGAGEMENT VUM MINISTER
- C DE BAU VUN DER KLÄRANLAG GÉTT AUSGESCHRIWWEN
- D GRONDSTEELEUNG VUN DER KLÄRANLAG BÉIGEN



HISTORIK VUN DER KLÄRANLAG TRATTEN 1400 AWG

- α DE KONTRAKT FIR D'PLANUNG VUN DER KLÄRANLAG TRATTEN ASS ÈNNERSCHRIWWEN
- β DEN AVANT-PROJET VUN DER KLÄRANLAG TRATTEN ASS AM COMITÉ VUM SIDEN GESTÉMT AN AN DE MINISTÈRE GESCHÉCKT GIN*

SAMMLERNETZ VUN DER KLÄRANLAG BÉIGEN 3000 AWG




HISTORIK VUM KANALNETZ BÉIGEN

- A DEN DETAILÉIERTE PROJET VUM RÜB BÉIGEN AM SAMMLERNETZ GÉTT ZESUMME MAM PROJET VUN DER KLÄRANLAG BÉIGEN GESTÉMT
- B ACCORD VUM MINISTER
- C AUSSCHREIUNG ZESUMME MAM PROJET VUN DER KLÄRANLAG BÉIGEN
- D DE BAU FÄNGT UN

HISTORIK VUM KANALNETZ LÉLLGEN

- a DEN DÉTAILPROJET FIR DEN ÉMBAU VUM RÜB LÉLLGEN OP BÉIGEN GÉTT GESTÉMT AN AGERECHT*
- b ENGAGEMENT VUM MINISTER
- c AUSSCHREIUNG VUN DER AUSRÜSTUNG VUM STAUROUMKANAL LÉLLGEN



HISTORIK VUM KANALNETZ WÉNTGER

- A INGENIEURSCONTRAKT GÉTT AM BÜRO VUM SIDEN ÈNNERSCHRIWWEN
- B D'VIRSTUDIE VUM RÜB WÉNTGER MAT DE SAMMELLEITUNGEN GÉTT GESTÉMT AN AGERECHT*
- C DEN DÉTAILPROJET RÜB WÉNTGER GÉTT GESTÉMT AN AGERECHT*

HISTORIK VUM KANALNETZ DIENJEN

- a D'VIRSTUDIE VUM REENIWWERLAAF DIENJEN GÉTT GESTÉMT AN AGERECHT*
- b DEN DÉTAILPROJET ASS GESTÉMT

HISTORIK VUM KANALNETZ HÉSDRÉF


- D'VIRÉTUDE GÉTT VIRAUSSICHTLECH ENN 2011 GESTÉMT



* ZUR GENEHMIGUNG A FINANZIELLER ÈNNERSTÉTZUNG

WÉI GEET ET VIRUN ?

SAMMLERNETZ VUN DER KLÄRANLAG TRATTEN 1400 AWG



HISTORIK VUM KANALNETZ TRATTEN


A INGENIEURSKONTRAKT GËTT AM BÜRO VUM SIDEN ËNNERSCHRIWWEN AN AGERECHT*

HISTORIK VUM KANALNETZ TRÄTTER STROOS

a DEN DÉTAILPROJET FIR DEN RÜB TRÄTTER-STROOS AN D'VERBINDUNGSLEITUNG OP TRATTEN GËTT GESTËMMT AN AGERECHT*

b ENGAGEMENT VUM MINISTER

c DE BAU VUN DE MOOSSNAMEN ASS AUSGESCHRIWWEN



HISTORIK VUM KANALNETZ CRENDAL

A INGENIEURSKONTRAKT GËTT AM BÜRO VUM SIDEN ËNNERSCHRIWWEN AN AGERECHT*

B ENGAGEMENT VUM KONTRAKT VUM MINISTER

C DÉTAILÉIERTE PROJET VUN DER VERBINDUNGSLEITUNG CRENDAL-TRATTEN GËTT GESTËMMT AN AGERECHT*

D ENGAGEMENT FIR D'VERBINDUNGSLEITUNG

E VERBINDUNGSLEITUNG GËTT ZESUMMEN MAT ENGEM PROJET VUN DER STROOSSEBAUVERWALTUNG AUSGESCHRIWWEN


F AVANT-PROJET FIR DEN RÜB CRENDAL** GËTT GESTËMMT AN AGERECHT*

G DE BAU VUN DER SAMMELLEITUNG FÄNKT UN

HISTORIK VUM KANALNETZ ALLERBUR

D'VIRÉTUDE GËTT VIRAUSSICHTLECH ENN 2011 GESTËMMT

SAMMLERNETZ AN KLÄRANLAG SAASSEL 2000 AWG




HISTORIK VUM KANALNETZ SAASSEL

A INGENIEURSKONTRAKT VUM RÜB SAASSEL GËTT AM BÜRO VUM SIDEN ËNNERSCHRIWWEN AN AGERECHT*

HISTORIK VUM DER KLÄRANLAG SAASSEL

VARIANTENÉTUDE ASS UM GANG

SAMMLERNETZ AN KLÄRANLAG BROTEBAACH 1000 AWG



HISTORIK VUM KANALNETZ BROTEBAACH

A DÉTAILÉIERTE PROJET VUM RÜB DÉIERBECH GËTT GESTËMMT AN AGERECHT*

B ENGAGEMENT VUM MINISTER

C AUSSCHREIUNG VUM RÜB DÉIERBECH

HISTORIK VUM DER KLÄRANLAG BROTEBAACH


VARIANTENÉTUDE ASS UM GANG

ECKDATEN VUN DER OFWAASSERSANÉIERUNG AN DER GEMENG WÉNTGER:


- 4 NEI BIOLOGESCH KLÄRANLAGEN MAT ENGER GESAMTKAPAZITÉIT VUN 7.400 AWG
- 21 NEI REENIWWERLAFBECKEN MAT ENGEM GESAMTRETENTIONS VOLUME VUN 3.038 M³
- 12 NEI POMPELSTATIONEN
- 19.455 M NEIT SAMMELLEITUNGSNETZ,
- GESAMTKÄSCHTEN VUN RON 48.300.000 €
- BIS EWELL WOREN DAT:
- + 100 REUNIUNEN
- + 20 OFFIZIELL GENEHMEGUNGSDOSSIEREN
- + 10 ÉFFENTLECH AUSSCHREIUNGEN
- + 5 ÉFFENTLECH PRESENTATIUNEN



Kläranlag Béigen (3.000 AWG)



Grondrëss vun der néier
Kläranlag Béigen



Anzuchsgebit vum der Kläranlag Béigen

TECHNESCH DONNÉEËN KANALNETZ

Heesdref:	RÜB (250 m ³) + PV
Wëntger :	RÜB (120 m ³)
Béigen:	RÜB (300 m ³)
Lëllgen:	RÜB (165 m ³)
Sammelleitungen:	3.563 m
Planer :	Schroeder & Associés
Käschteschätzung:	8.150.000 Euro
(mat TVA an Honorairen)	

TECHNESCH DONNÉEËN KLÄRANLAG

Biologesch Klärung :	Beliewschlammverfahre
Gréisst:	3.000 AWG Waasserwee
	8.000 AWG Schlammwee
Vorfluter:	Kirelbaach
Planer :	Dahlem & Schroeder
Praisoffer:	7.200.000 Euro

Aktuell gëtt et am Anzuchsgebit vum der geplanter Gruppklärslag Béigen nach 4 mechanesch Kläranlagen, déi awer net méi der gewuessener Belaaschtung Rechnung droen an deenen hire Wierkungsgrad vu ronn engem Drëttel och net méi den Ufuerderunge vum eiser Zäit entsprechen. D'Ofwaasserkonzept fir dëse Secteur gesäit vir, d'Uertschafte vum Heesdref, Béigen, Lëllgen, Diänjen, Deewelt a Wëntger iwwert zum Deel scho besteeënt Kollektoren oder nei ze schafe Kollektoren mat dem Standuert vum der neier Kläranlag südlech vum Béigen ze verbannen.

Am Detail si folgend Moossnahme virgesinn:


- Wëntger gëtt och mat engem Reeniwwerlafbecken equipéiert an d'Ofwaasser duerch de besteeënde Kollektor Richtung Béigen geleet
- Zu Lëllgen gëtt dat scho gebaute Becken duerch déi néideg elektromechanisch Komponent vervollstännegt an a Betrib geholl, an d'Ofwaasser gëtt iwwert de scho virun 15 Joer gebaute Kollektor op déi nei Kläranlag vu Béigen lafe gelooss
- Diänjen an Deewelt kréien een neien Deversoir um Site vum der aktueller Kläranlag, an déi verschidden Iwwerleef an den Uertschafte ginn zougemaach. D'Ofwaasser gëtt, zesumme mat deem vu Lëllgen op déi nei Kläranlag Béigen geleet.
- zu Béigen gëtt een neie Kollektor tëscht dem Uertsausgang an der neier Kläranlag verluecht. D'Reeniwwerlafbecken fir d'Uertsnetz Béigen gëtt ënnen op der Kläranlag gebaut an hält gläichzäiteg d'Ofwaasser vum Deewelt, Diänjen a Lëllgen op.

Déi eegentlech biologesch Kläranlag besteet aus 4 Haaptdeeler an ass fir 3000 Awunnergläichwäerter (AGW) berechent. An der mechanescher Virrengung, déi duerch eng Kompaktanlag realiséiert gëtt, ginn nieft de Feststoffer, déi méi grouss wéi 6 mm sinn, och de Sand an d'Fett aus dem Ofwaasser erausgeholl an a Containere bis zur Entsorgung op engem Dreckstipp gelagert. Dës Stuf ass besonnesch wichteg fir den uschléissende biologesche Prozess stéierungsfräi kënnen ze bedreiwen.


Façade EST



Façade SUD



Betriebsgebäude von der Kläranlag



Schnitt durch den RÜB Wöntger

An der biologischen Stufe geht die organische Belastung, also hauptsächlich Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen, in den sogenannten BIOCOS-Becken, aus dem Abwasser durch kleine Lösswiesen, hauptsächlich Bakterien, herausgefressen. Bei dem BIOCOS-Verfahren handelt es sich um eine eng verwandte Form von den klassischen Behandlungsanlagen, also dem am meisten angewandten Verfahren an der Klärtechnik, was sich durch seine gute Anpassungsfähigkeit und seine relativ geringe Unfallgefahr bei Belastungsspitzen auszeichnet.

Für die im Abwasser enthaltenen Phosphate wird die Anlage zusätzlich mit einer chemischen Phosphorfällung ausgestattet, was besonders im Sommer der Kirelbaach zugute kommen kann. Die Phosphate nämlich, zusammen mit den Nitraten, für die Eutrophierung von den Gewässern verantwortlich und verursachen durch einen übermäßigen

Algenwachstum der Fäulnisbakterien im Sommer. An den sogenannten SU-Becken geht das gereinigte Wasser durch Absetzen vom Schlamm (Bakterien) getrennt, an das proppert Wasser geht dann an den Bach abgegeben. Zusätzlich zu der eigentlichen Kläranlage geht zu Beginn eine Schlammbehandlung installiert. Den aus der Anlage abgezogene Klärschlamm besteht zu ca. 99% aus Wasser. Diesen Anteil geht an den statischen Eindicker auf ca. 97% reduziert und damit geht das Volumen vom Schlamm auf einen Drittel reduziert. An der anschließenden mechanischen Schlammbehandlung geht dem nassen Schlamm nach dem Wasser durch Zentrifugen (Schleudern) entzogen, der Wassergehalt geht auf ca. 65% reduziert und damit das Volumen auf einen Drittel, was den Transport für die Entsorgung sehr einfach und sehr billig macht. Diese feste Schlamm geht auf der SIDEN-Kompostierungsanlage SOIL-CONCEPT um Frischhaff kompostiert und anschließend an die Landwirtschaft oder an die Rekultivierung genutzt. Ausserdem wird auf der Kläranlage Beginn eine sogenannte „Fäkalannahmestation“, kurz FÄKA genannt, installiert. Die ermöglicht es, den Schlamm, den aus anderen kleinen Kläranlagen, Fäkalien oder von Kanalspülungen aus anderen Gebäuden mit Vordrucksaugern (Saugwehen) von aussen aufgenommen geht, normgerecht zu behandeln.

Opgrund von der exponierten und früheren Lage von der Kläranlage am Dall von Beginn, hat die Autorisierung von der Naturverwaltung besonders die Optik und die Architektur von dieser gestaltet. Für die Anlage harmonisch an das Landschaftsbild zu integrieren, müssen die Gebäudeformen dem Umriss von den anderen Mäulen entsprechen.

Die Kläranlage wird durch ein zentrales Computersystem gesteuert und überwacht. Obwohl es braucht sich nicht permanent mit Personal besetzt sein. Sie geht aber regelmässig von den SIDEN-Massnahmenbecken ausgehend an alle eventuell Probleme sofort automatisch direkt durch eine Fernüberwachung Tag und Nacht und eine permanente Gemeldet, so dass die verantwortlichen Massnahmenbecken von SIDEN direkt kennen abfragen.

Die Abwasserwerte von der Kläranlage Beginn sind sehr streng wie von der Europäischen Union vorgeschrieben.



OFLAFWÄERTER

pH: 6,5 – 9

CSB: ≤ 50 mg/L *

BSB5 ≤ 10 mg/L *

NH₄-N ≤ 5 mg/L *

P_{tot} ≤ 2 mg/L* ≤ 1 mg/L**

* Moyenne op 24 Stonne

**Joeresmoyenne

Kläranlag Saassel (2.000 AWG)



Anzugsgebit v
der kläranlag Saassel

TECHNESCH DONNÉEËN KANALNETZ

Aasselbur:	RÜB (140 m³) + PW
Boxer Süd:	RÜB (40 m³) + PW
Boxer Nord:	RÜB (170 m³)
Emeschbach:	RÜB (100 m³) + PW
Saassel:	RÜB (40 m³) + PW
Stackem West:	RÜB (75 m³) + PW
Stackem Ost:	PW
Rëmeljen:	RÜB (75 m³) + PW


Sammelleitungen:	7.832 m
Planer :	Schroeder & Associés
Käschteschätzung :	13.000.000 Euro
(mat TVA an Honorairen)	

TECHNESCH DONNÉEËN KLÄRANLAG

Biologesch Klärung:	Belieftschlammverfahren
Gréisst:	2.000 AWG
Vorfluter:	Trëtterbach

Planer:	TR-Engineering
Käschteschätzung:	3.500.000 Euro
(mat TVA an Honorairen)	

Moosnameprogramm fir d'Uertschaft Saassel





Siicht op di bestehend Kläranlag a de Reeniwwerlaf zu Boxer (Joer 2002)

Am Moment hunn d'Uertschaften Aasselbur, Éimeschbaach, Stackem, Rëmeljen, Boxer a Saassel eng oder, no der topografescher Situatioun, esouguer zwou eege mechanesch Kläranlagen. Déi sougenannt „Dëppercher“ hunn eng Gesamtgréisst vun 1200 Awunnergläichwäerter a kënnen am Idealfall awer nëmme maximal 33 % vun der ufalender Verschmutzung aus dem Waasser huelen. Wéinst dem Awunnerzouwuess an de leschten 30 Joer, an duerch de klammende Waasserverbrauch, sinn déi besteeënt Anlagen hautdesdaags iwwerlaascht an entsprechen och techesch net méi den unerkannte Regeln an Normen.

Fir eis Baachen ze schützen, an domat d'Gewässerqualitét ze verbesseren, gesäit de Generalentwässerungsplang

vir, datt dat an dësen Uertschaften produzéiert Ofwaasser an enger nei geplangter biologescher Kläranlag zu Saassel behandelt soll ginn.

Unhand vun 7.832 Meter laange Kollektierleitungen, gëtt d'Ofwaasser aus de 5 Uertschaften gesammelt an op déi nei biologesch Kläranlag Saassel geleet, déi zoukënfteg bis zu 2000 Awunnergläichwäerter kann traitéieren. Fir ze verhënneren, datt u sech proppert Reewaasser mat duerch kilometerlaang Leitunge gefouert gëtt, ginn an dësem Reseau ausserdeem nach 7 Reeniwwerlafbecken gebaut. De Puffervolumen vun dësen Bauwierker ass esou ausgeluegt, datt den éischten, staark verschmutzten Spüllstouss aus dem Netz bei grousser Reefäll an dëse Becken kann opgefaang ginn. Zousätzlech ginn nach 8 Pompelstatiounen gebaut fir d'Schmutzwaasser iwwer eis Éisleker Kopp ze hiewen.

Well Steng an anere graffe Knascht dem Fonctionnement vun der Kläranlag an hire Pompe schueden, gëtt am Agang vun der Anlag e graffe Reech installéiert, den dës Stoffe zréckhält. Duerno stréimt d'Ofwaasser duerch eng sougenannten „Kombianlag“, woubäi ee Feinreoch Partikelen bis zu 3–4 mm Gréisst erausfiltert, an ee Sand- a Fettfang den ufallende Sand mat Fett an Ueleg gëtrennt eraushëlt. No dësem mechaneschen Renegung gëtt d'Ofwaasser a Becken geleet, wou dann ee biologeschen Ofbauprozess stattfënnt. Duerch d'Ablos vu Sauerstoff, bauen verschidden Zorte Bakterien, déi sech a Form vu Schlamm an dëse Becken befannen, déi am Ofwaasser gebundene Schmutzstoffe of. Dofir nennt sech dëse Prozess „Belieftschammverfahren“. Als lescht Stuf gëtt duerno dat gereinigt Waasser an d'Noklärung gefouert, wou sech d'Bakterien als Klärschlamm ofsetzen, ier dat gereinigt Waasser an de Vorfluter, hei d'Trätterbaach, ageleet gëtt.

Zur Zäit ass de Projet vun der Kläranlag Saassel an dem Netz nach am Stadium vum Avant-projet, an d'Kaf vun den néidgen Terrainen an Duerchgangsrechter ass an de Verhandlungen. Viraussichtlech wäert den éischte Bagger hei 2013 rullen. Mat dësem Mesurë géllt et, all déi al Kläranlage mat 4 Reeniwwerleef ausser Betrib ze huelen, an domat eis Gewässer langfristeg ze schützen.

WEL GESAIT EN REENIWWERLAFBECKEN AUS?



Aussenusiicht vum RÜB Mäerzeg



Reech op der Schwell vum Iwwerlaf



Drockdir



Auslaf an de Vorfluter



Spüllvirgang beim oppene RÜB Wäisswampech

1. Spüllkippen
2. Spüllstrooss 1
3. Spüllstrooss 2

Bannesicht an den ënnerirdeschen RÜB Mäerzeg



Kläranlag Tratten (1.400 AWG)



Anzugsgebit v
der Kläranlag Tratten

TECHNESCH DONNÉEËN KANALNETZ

Kréindel:	RÜB (45 m ³) + PW
Tratten 1:	RÜB (235 m ³) + PW
Trätter Stroos:	RÜB (105 m ³) + PW
Allerbur:	RÜB (65 m ³) + PW
Féitsch:	PW

Sammelleitungen:	6.200 m
Planer :	Schroeder & Associés
Käschteschätzung :	9.000.000 Euro
(mat TVA an Honorairen)	

TECHNESCH DONNÉEËN KLÄRANLAG

Biologesch Klärung:	Biocos
Gréisst:	1.400 AWG
Vorfluter	Trätterbach


Planer:	Dahlem & Schroeder
Käschteschätzung:	3.000.000 Euro
(mat TVA an Honorairen)	

D'Uertschafte Kréindel, Tratten, Trätter-Stroos, Allerbur a Féitsch leien am westlichen Anzugsgebit vun der Trätterbaach an hunn zur Zäit jeweils och just individuell mechanesch Kläranlage mat enger Gesamtkapazität vun 425 Awunnergläichwäerter. Dës Ouvragë si bei Reefäll iwwerlaascht, an deen ofgesate Schlamm gëtt dobäi regelméisseg aus der Anlag eraus an dee sensible Vorfluter gespult.


Fir dëser Situatioun een Enn ze setzen, sollten dës 5 Uertschafte ursprüngelech op Béigen an déi nei Kläranlag geleet ginn. Aus bekannte Grënn ass dëst Konzept ëmgeännert ginn, an eng separat Kläranlag vu 1400 Awunnergläichwäerter gëtt elo tëschent Tratten a Kréindel gebaut. Iwwert en 6.200 m laangt Sammelleitungsnetz, dat deels ënner Drock-, an deels gravitär leeft, gëtt d'Schmoltzwaasser op besote Kläranlag geleet. De mechanesche Rengungsdeel vun dëser Kläranlag gëtt och hei duerch eng Kompaktanlag Reech/Sand/Fett iwwerholl, déi ronn een Drëttel vum Dreck aus dem Waasser eraushëlt. Fir déi restlech Schmoltzstoffer ze eliminéieren, kënn bei dëser Anlag d'Biocos® - Verfahren zum Asaz. Virdeel vum dësem Prinzip ass, datt di gebaute Stolbëtongsbecken ofwiesselnd souwuel als Biobecken, wéi och als Noklärbecke gefuer ginn. Dat gereengt Waasser gëtt uschlëissend an d'Trätterbach ageleet.

Den Avant-projet vun der Kläranlag Tratten ass am September 2010 bei den zoustännege staatlechen Instanzen agereecht ginn, a waart do zënterhier op ee positive Bescheed an eng Zouso vum gesetzlich geregelte Subsid.

VARIANTENÉTUDE VUN 2010




Beliebschlammverfahren & zykl. Noklärung (festgehaalen Léisung)



Sequence-Batch-Reaktoren (SBR Verfahren)


Beliebschlammverfahren

Festbetтанlag




Avant-Projet fir déi nei Kläranlag Tratten

Déi 960 m laang Drockleitung tèschent Kréindel an Tratten gëtt am Kader vum Stroosseprojet vun der Stroossebauverwaltung materialiséiert, an d'Baggeren rullen zënter Ufanks Mee 2011. D'Gesamtkäschten vun der Leitung ginn zu ronn 70 % vum Staat gedroen. Dat geplangte Reeniwwerlafbecken op der Trätter-Strooss mat Verbindungsleitung op Tratten ass vum Staat genehmegt a gouf Ufangs Mee ausgeschriwwen. Dëst Reeniwwerlafbecken, dat ee Volume vun 45 m³ huet, gëtt automatesch no all Reen mat enger Spullkipf gebotzt. Dat verhënnert, datt séch de Knascht doranner festsetzt, an et dobäi zu Geruchsproblemer ka kommen. E rengt Réch um Iwwerlaf verhënnert, datt Schmutzpartikelen, déi mat an d'Becke gespult goufen, am Fall vun engem groussen Reen an de Vorfluter geschwämmt ginn. D'Schmutzwaasser, wat an Zukunft vun Allerbur erfert kënnt, leeft direkt an de Pompelsomp, a gëtt zesumme mat deem op der Trätter-Strooss produziéierte Schmutzwaasser, op Tratte gepompt. Den Usschloss vun den Uertschaften Allerbur a Féitsch ass fir 2015 uviséiert. Sinn all dës Mesure gebaut, kënnen 4 Reeniwwerleef a 4 mechanesch Kläranlagen ausser Betrib geholl ginn.




Grundriss vom RÜB Trätter-Strooss



Schnëtt durch den RÜB Trätter-Strooss



WÉI GESÄIT ENG BIOLOGESCH RENEGEGUNGSSSTUF AUS ?



1. Belëfter um Buedem vum Becken
2. Beliewungsschlammverfahren Kläralag Heischtergronn
3. Mëschpropeller



Bakterien déi de Knascht ofbauen



Membranbelëfter Kläranlag Bleesbréck

Kläranlag Brotebaach (1.000 AWG)



Anzuchsgebit vun der Kläranlag Brotebaach

TECHNESCH DONNÉEËN KLÄRANLAG

Biologesch Klärung :	Belieftschlammverfahren
Gréiss:	1.000 AWG
Vorfluter	Kierelbach
Planer:	Berg und Partner
Käschteschätzung:	2.000.000 Euro
(mat TVA an Honorairen)	

TECHNESCH DONNÉEËN KANALNETZ

Brotebach:	RÜB (140 m ³)
Déierbich:	RÜB (238 m ³)
Fräispigelleitungen:	1.860 m
Planer:	Berg und Partner
Käschteschätzung:	2.450.000 Euro
(mat TVA an Honorairen)	

D'Uertschafte Brotebaach an Déierbech entwässer, wéi och all déi aner Uertschaften aus der Gemeng Wëntger, am Mëschsystem an hunn een eegenen „Emscherbrunnen“, mat enger Gesamtkapazität vu 500 Awunnergläichwäerter, woubäi och hei just mat engem Rendement vun 33% gerengegt gëtt. Besonnesch d'Fëschweieren, déi ënnerhalb vun der Déierber Kläranlag leien, bereeden déi iwer-




Terrain fir di geplangte Kläranlag zu Brotebaach (2002)

laaschten a vereelt Kläranlage Problemer, an dëst schonns bei bësselche Reen.

D'Entwässerungskonzept fir dësen Deel vun der Gemeng Wëntger gesäit vir, datt eng gemeinsam Kläranlag, mat enger Rengungsleeschtung vun 1000 Awunnergläichwäerter, op Brotebaach gebaut soll ginn. D'Virstudië sinn an der Maach, an hei gëtt gepréift, wat fir ee biologesch Verfahren fir dës Anlag am beschte gëeegent ass. Dobäi spille verschidde Faktoren eng Roll, wéi ënner anderem d'Technik, d'Wirtschaftlechkeet, de Betrib an Ënnerhalt, awer och waasserwirtschaftlch an ökologesch Faktoren. Dëser Kläranlag virgeschalt gëtt, pro Uertschaft, e Reeniwwerlafbecken, woubäi deen Ouvrage zu Déierbech schonns am Fréijoer 2011 ausgeschriwwen gouf, an d'Aarbechten am Juni 2011 wäerten ugoen. Mat engem Gesamtréckhaltvolumen vun 283 m³, gëtt garantéiert, datt déi bei Reefäll ausgespullten Oflagerungen aus dem Reseau an Zukunft kënnen tëschegespäichert ginn, an duerno mat limitéierte 5,3 l/s an d'Kläranlag ofgefouert ginn. Zwou Spullkippen suergen dofir, datt d'Becken automatesch gerengegt gëtt. Ee Feinreech op der Schwell vum Iwwerlaf verhënnert, datt Partikele bis zu 4 mm




Bestehenden Emscherbecken zu Déierbech (2002)




Grundriss vom
RÜB Déierbech

Schnëtt duerch den
RÜB Déierbech



erëm ausgeschwämmt, an domat an de Vorfluter kommen. Prinzipiell si Reeniwwerlafbecken esou konzipéiert, datt den Iwwerlaf 1-2 mol am Joer uspréngt. Déi iwwer 780 m laang Sammelleitung vum RÜB Déierbech bis zur neier Kläranlag gëtt mat Plastiksréier aus Polypropylen an engem Duerchmiesser vun 200 mm ausgefouert, a gëtt och nach dëst Joer gebaut. Bis déi nei Kläranlag realiséiert a gebaut ass, bleibt den existéierenden „Emscherbrunnen“ nach a Betrib.

Well dee neie Standuert vun der Kläranlag méi ausserhalb vu Brotebaach läit, muss d'Zoulafléitung verlängert ginn. Dës Moossnam gëtt am Kader vum Strossebauprojet, dem Neibau vun der CR 309, ëmgesat, andeems 450 m Plastiksréier DN 200 mat an d'Strooss geluecht ginn. Op dem Site vun der aler Kläranlag Brotebaach gëtt e Reeniwwerlafbecken mat engem Volume von 140 m³ gebaut.



Variantenétude
vun 2011

WÉI GESÄIT E BETRIBSGEBAI AUS? WAT ASS DRA VERSTOPPT?



Komplett agehaust Kläranlag
zu Welschent



Kompressor



Kombianlag Feinreech, Sand a Fettfang
(Kläranlag Ierpeldeng bei Wolz)



Siicht op de Feinreech



Schalttschief




Schalttschaf vu bannen



Pompstatioun
(Kläranlag Heischtergronn)

Schëmpech an Schëmpech-Gare



Anzuchsgebit vum
der Kläranlag Schëmpech



Schëmpech Halte (2002)

TECHNESCH DONNÉEËN KLÄRANLAG

Biologesch Klärung: niedrëgbelastem Belieft-
 schlammbecken bestehend
 Kläranlag vum 1984, ze mo-
 derniséieren
Gréisst: 300 AWG, Ausbau virgesin
Vorfluter Wemperbach

TECHNESCH DONNÉEËN KANALNETZ

Nidderwampech 1: RÜB 50 m³
Nidderwampech 2: RÜB 75 m³
Uewerwampech: RÜB 145 m³
Fräispigelleitungen: 1.585 m
Planer: Schroeder & Associés
Käschteschätzung: 4.000.000 Euro

Zukünfteg sollen d'Uertschaften Nidderwampech, Uewerwampech a Schëmpech un déi besteeënt biologesch Kläranlag vu Schëmpech ugeschloss ginn. Dës Kläranlag, déi zur Zäit vum den Uertschaften Nidderwampech a Schëmpech gespeist gëtt, ass 1984 gebaut ginn an huet eng Kapazitéit vum 300 Awunnergläichwäerter. Baulechersäits besteet si aus engem Reeniwwerlaf, engem Reech, engem Em-scher-Becken als Virklärung, engem schwach belasteschten „Belebtschlammkombibecken“ mat Nokklärung, an engem Héichwaasserpompwierk. Fir déi spéider zousätzlech ugeschlossene Chargen ze behandelen, bleift eng Vergréisserung vum dëser Statioun net aus. Et ass virgesinn, d'Anlag auszebauen a gläichzäiteg ze moderniséieren, andeems z. Bsp e Belëfter agebaut gëtt.

Fir Uewerwampech un d'Kläranlag Schëmpech ze bannen, gëtt eng 1.585 m Verbindungsleitung benéidegt. Zum Konzept vum der Ofwaasserwirtschaft gehéiert ausserdeem de Bau vum 3 Reeniwwerlafbecken, dës zwéi zu Nidderwampech an eent zu Uewerwampech mat enger Gesamtrentioun vum 275 m³.

D'Ofwaasser, wat zu Schëmpech-Gare ufält, gëtt an enger sougenannter Dräikummergrout mat uschléissendem Filtratiounsfeld gereengt. Dës Anlag gouf 1990 zesumme mam Vakanzenheem „Beim Hengchen“ gebaut.




Sicht op déi bestehend Kläranlag vum Schëmpech



Iwwerflächebelëfter KA Putscheid

Helzen, Houfelt a Weiler



Anzuchsgebit vum de Kläranlagen
Helzen-Houfelt-Weiler



1. Onbelëfte Weieranlag Helzen
2. Onbelëfte Weieranlag Houfelt
3. Weier-Planzkläranlag Weiler

TECHNESCH DONNÉEËN KANALNETZ

Helzen	RÜB 165 m ³
Houffelt	RÜB 255 m ³
Weiler	RÜB 45 m ³
Planer:	Schroeder & Associés
Käschteschätzung:	3.500.000 Euro

TECHNESCH DONNÉEËN KLÄRANLAG HELZEN

Biologesch Klärung	Onbelëfte Weierkläranlag, ze moderniséieren
Baujoer:	1987
Gréisst:	250 AWG, Ausbau virgesin Houfelter Kanal

1

TECHNESCH DONNÉEËN KLÄRANLAG HOUFELT

Biologesch Klärung	Onbelëfte Weierkläranlag, ze moderniséieren
Baujoer:	1987
Gréisst:	200 AWG, Ausbau virgesin Helzenerbaach

2

TECHNESCH DONNÉEËN KLÄRANLAG WEILER

Biologesch Klärung	Planzkläranlag, ze moderniséieren
Baujoer:	2000
Gréisst:	200 AWG Ausbau virgesin Emeschbaach

3


Fir d'Uertschaften Helzen an Houfelt ass 1987, respektiv 1985 jeweils eng biologesch Weierkläranlag gebaut ginn. D'Konzeptioun vun dësen Anlagen ass d'selwecht, béiden ass e Reeniwwerlaf, wéi och een „Emscherbecken“ virgeschalt. D'Emscherbecken iwwerhëlt déi mechanesch Rengung, an den Ofbau vum Kuelestoff (C) a Stéckstoff (N) spillt sech an zwéi hannerenee geschaltene onbelëfte Weieren of, woubäi deen 2te Weier och als Retentionsvolum bei Reewieder geduecht ass. D'Anlag vun Houfelt huet eng Kapazitéit vun 200 AWG an déi vun Helzen ass fir 250 EH ausgeluecht. Och d'Uertschaft Weiler gouf am Joer 2000 un eng kombinéiert Weier-Planzkläranlag vun 200 EH ugeschloss. De Prinzip vun dëser Anlag ass quasi identesch wéi an den Nopeschdierfer, ausser datt de biologeschen Ofbau hannert deem 2te Weier zousätzlech mat engem Planzefeld (Schilf) verbessert gëtt.

De Generalentwässerungsprinzip gesäit vir, datt déi 3 Anlage solle bestoe bleiwen. Fir den aktuellen Norme Rechnung ze droen, mussen se awer an deenen nächste Jore moderniséiert ginn. Bei där Geleeënheet kritt dann och all Uertschaft säi Reeniwwerlafbecken (Gesamtvolume 465 m³) woumat 3 Reeniwerleef kënnen zougemaach ginn.

Quo vadis Waasserpräis ?

Näischt gouf an deene leschte Gemengen- a Schäfferéit méi kontrovers diskutéiert wéi d'Applicatioun vun de ministeriellen Directiven am Zesummenhang mam Waasserpräis. Och wann d'Gesetz vum 19. Dezember 2008 iwwert d'Waasser de käschendeckende Prinzip festhält, gouf et vun Ufank u bei der Berechnung vun de reelle Käschten am Zesummenhang mat dem Drénk- an Ofwaasser vill Onkloerheeten. Niewent dem Käschtepunkt fir d'Haaptbauwierker, wéi Ofwaasserbasengen, Kollektoren a Kläranlagen, déi gemengerhand vu Syndikater bedriwwen ginn, waren d'Gemengen och ugehal d'Käschten am Zesummenhang mat hiren Uertsnetzer ze ermëttelen an dem Bierger a Rechnung ze stellen. D'Iwwerleeung vum Amortissement (Ofschreiwung) vun de besteeënden Infrastrukturen ass an d'Tariffer agefloss an huet direkt eng Hausse vun tëscht 40% a 60% uitgemaach. Vill kleng Gemengen an och de Ministère hunn net schlecht gestaunt, wéi hir Ermëttlungen Eenheitspräisser verschiddentlech ëm 12 €/m³ erginn hunn. D'Resultater hunn och gewisen, datt d'Redevancé vun de Syndikater an dësen Ermëttlung marginal sinn. Sou belaf sech dem SIDEN seng mëttel-spezifesch Käschten am Joer 2008 op nëmme ronn 1.25 €/m³ Ofwaasser, an, bedéngt duerch den Amortissement, wäert dës Wäert an de Folgejoren op nëmme 1.80 €/m³ klammen. Dës ass natierlech een Zeeche vun effiacer Aarbecht, awer och de Verdéngscht vun enger gudder Zesummenaarbecht a Solidaritéit tëscht den Nordgemengen.

Fir dë Präis bei de klengen (Nord-)Gemengen an de Grëff ze kréien, si vun der Waasserverwaltung verschidden Directivë komm. Esou sollten d'Reewaasserleitungen an d'Reeniwwerlafbasenge guer net méi, an d'Haaptkollektoren nëmme just nach mat engem Duerchmesser vun 300 mm mat an d'Rechnung geholl ginn. Och dës huet net déi erhofften Erliichterung bruecht, esou datt iwwert een „Rééquilibrage“ vun de geografeschen an economesche Facteuren, zesumme mat enger Deckelung vum Drénk- an Ofwaasserpräis op 7 €/m³; nogeduecht gouf. Den eventuellen Defizit muss deemno vun de Gemenge selwer opbruecht ginn. Dës géif, no der Etude, déi vum Staat gemaach gouf, dozou féieren, datt déi errechent variabel Käschte fir verschidde Secteuren (hauptsächlech Landwirtschaft) erof, a fir aner Secteuren (Haushalter, Hôtellerie) géifen erop goen. Domadder wiere mir esou wäit wéi virum Gesetz wou d'Gemengen ee fiktive Waasserpräis bei de Bierger gefrot an den Decouvert iwwert de Budget extraordinaire ofgediert hunn.



Als Beispill sinn hei d'Wäerter vun der Gemeng Wëntger, virun an nom „Rééquilibrage“, resuméiert:

Ofwaassertariffer	virum Rééquilibrage		nom Rééquilibrage	
	Fixe	Variabel	Fixe	Variabel
Haushalter	30 €/AWG/Joer	2,20 €/m ³	27 €/AWG/Joer	1,70 €/m ³
Industrie	30 €/AWG/Joer	1,90 €/m ³	94 €/AWG/Joer	0,64 €/m ³
Landwirtschaft	30 €/AWG/Joer	2,20 €/m ³	80 €/AWG/Joer	0,86 €/m ³

Datt dës Ëmrechnung net zum Spuere vun Drénkwaasser alued, muss och eemol gesot ginn.

Den eegentleche Problem vun de Landgemengen ass nun awer eemol deen, datt spezifesch deier Infrastrukturen, bedéngt duerch d'Topographie, déi empfindlech Baachen a grouss Distanzen, verbonne mat enger gerénger Siedlungsdicht, ëmmer wäert méi héich Waasserpräisser mat sech bréngen wéi an den dicht besiedelte Géigenden. Decisiounen fir awer méi héich Siedlungsdichten, an domat och méi kleng Distanzen ze genehmen, läit awer net an der Hand vun de Gemengen, mä bei de Ministèren. Fir dësen Diskussiounen an den domat verbonnene Spekulationen een Enn ze setzen, huet de SIDEN sech, als Verband vun de klengen a mëttlere Gemengen am Land, zënter Aféierung, fir een nationalen Eenheitswaasserpräis staark gemaach. Dës Präis soll, per Analogie zu aneren am Land bekannten Tariffer (Timberen, Stroumusschloss, ..) iwwerall gläich sinn, a keng Regioun bevir- oder benodeelegen. Datt den Eenheitswaasserpräis awer mat enger fundamentaler Gesetzännerung an enger Verstaatlechung oder Zesummeleeung vun de Waasserservicer muss gekoppelt sinn, ass sécherlech falsch a réckschrëttlech, well d'Syndikater, historiesch aus regionale Grënn, aus esou verstaatlichten a vereenheetlechte Verwaltungen enstane sinn. Villméi reflektéiert déi Iddi eng weider Verstärkung vum Kontrollgedanke vum Staat, dee sécherlech de Gemengen net dénglech ass.

Datt et och anescht ka goen, weist d'Schema hei niewendrun. Bei dëser Organisatioun kënnen déi mat vill Méi obgebauten a gutt funktionnéierend Syndikater a Gemengeservicer bleiwen. Duerch eng national Festleeung vun de Waasserpräisser an en Ausgleich vun den Defiziten an den Iwwerschëss, kritt een den nationalen Eenheitswaasserpräis problemlos an de Grëff. Dësen op Solidaritéit opgebaute Modell funktionnéiert haut an ähnlecher Form bei den Industrie- an Aktivitéitszonen, ouni datt dës verstaatlecht oder vereenheetlecht goufen.

Aus Erfahrung wëssen d'Nordgemengen, datt déi national Strukture manner zweckdéngelech si wéi regional kleng effiace Organisatiounen. D'Waasser muss als Grondliewensmëttel eng national Solidaritéit bei de Lëtzebuerger ervirbréngen, ouni datt dobäi d'Fundamenter vun eiser Demokratie an d'Autonomie vun eise Gemengen a Fro gestallt ginn.

Wuerterklärungen

GENERALENTWÄSSERUNGSPLANG:

Generalentwässerungsplang: Masterplan, an deem op Basis vun engem Reen- an Ofwaasserinventar, e Moossnahmekonzept definéiert gëtt. Dës Moossnahme mussen ëmgesat ginn, fir en idealen Ofwaasserzoustand ze erreechen, woubäi den Zäitraum jee no Wichtigkeet vu kuerzfristeg (<1 Joer) bis laangfristeg (bis > 10-15 Joer) variéiere kann. De Plang gesäit engersäits grouss Projeten, wéi z. B. de Bau vu Kläranlage mat hire Sammelnetzer, Reeniwwerlafbecken, awer och méi kleng a punktuell Saachen, wéi eng Aussegebittsentwässerung, Trennung vu Reen- a Schmutzwaasser, d'Ofdichte vu Réier, d'Ersetze vun hydraulisch iwwerlaaschte Leitungsdeeler, ... asw, vir.

MËSCHSYSTEM:

Kanalisation an där souwuel Schmutzwaasser wéi och d'Reewaasser (vun Drainagen, Stroossen,...) zesummen (an engem Rouer) transportéiert gëtt. Dacks schwätzt een hei vun Eenheitssystem.




TRENNSYSTEM:

Kanalisation an där Schmutzwaasser a Reewaasser getrennt gesammelt an ofgeleet gëtt. Hei mussen deemno zwou Leitungen (Réier) niententee verluecht ginn.



AWUNNERGLÄICHWÄERT:

Referenzwäert fir d'Schmutzfracht (Verknaschtungsgrad) vum Ofwaasser unzeginn. Esou gëtt z. B. d'Schmutzfracht fir een Awunner (eng Persoun) mat 1 AWG, fir eng Schoul mat 0,06 AWG/Schüler, e Restaurant mat 0,3 AWG/Stull, oder fir eng Müllechkummer mat 20 AWG berechent.



REENIWWERLAFBECKEN:


Bauwierk, wat am Kader vun engem Mëschsystem onëmgängelech ass. Andeems et bei Reefall de staark konzentréierte Spullstouss aus dem Netz ophëlt, schützt et engersäits d'Baachen viru staark verschmutztem Ofwaasser, an andersäits d'Kläranlag, well den Zoufloss u si nëmme gedrosselt viru gi gëtt. De Volume vun esou engem Becken ass op déi ugeschlossene Fläch berechent an domat begrenzt. Je nodeem wéi laang et reent, kann et awer zu engem Iwwerlaf an de „Vorfluter“ kommen. Well de Spullstouss awer gepuffert gëtt, an op der Iwwerlafschwelle e renge Reech steet, besteet keng Gefor fir d'Baachen a Flëss.

VORFLUTER:

Waasserlaf (Baach, Floss,...), an deem dat gereengegt Ofwaasser, resp Reewaasser ageleet gëtt.

MECHANESCH KLÄRANLAG:

An dëser Anlag gëtt just de graffe Knascht, wéi och déi geléiste Stoffe erausgeholl. Dëst entsprécht enger Rengungslëschtung vun 33 %. Ëm 1960 goufen déi éischt mechanesch Kläranlagen an der Gemeng Wëntger opgeriicht, a bestinn a Form vun „Emscherbecken“ (rechteckeg Form) resp. „Emscherbrunnen“ (ronn). Hautdesdaags passéiert d'Ofwaasser eng mechanesch Virreinigung éier et an eng biologesch Stuf kënnt.



BIOLOGESCH KLÄRANLAG:

niewent der mechanischer Virreinigung duerch Reech, Sand- a Fettfang, an /oder Virklärung, ass eng biologesch Stuf noutwendeg fir d'Ofwaasser mat Hëllef vu kleng Liewewiesen, wéi Bakterien, Protozoen, déi een nëmme mam Mikro-

skop kann erkennen, ze botzen. An der biologescher Stuf friessen déi kleng Déiercher d'Schmutzstoffe als Nahrung aus dem Waasser eraus. Dobäi ginn déi am Ofwaasser gebonne Kuelestoff- a Stéckstoffverbindungen biologesch ëmgewandelt, an esou kann d'Ofwaasser bis zu 90 % gebotzt ginn (30 % mechanesch + 60 % biologesch). De biologesche Prozess kann duerch verschidde Methoden technesch ëmgesat ginn (Biodisken, „Belebtschlammverfahren“, Festbett, Weieranlagen, Planzefelder/beeter, asw.) mä erfuerderlech ass bei all System eng gewëss Sauerstoffzufouer.

GRAVITÄRLEITUNG:

Soll d'Waasser vun enger Plaz op eng méi niddreg geleeë Plaz bruecht ginn, esou kann et gravitär — nom Prinzip: „d'Waasser leeft bergof“, vum selwen dohinner kommen. D'Reier duerch déi d'Waasser am fräie Fall leeft, gi Gravitärleitungen oder och Fräispigelleitungen genannt a kënnen aus Stol-Beton oder och aus Kunststoff sinn.

DROCKLEITUNG: Soll d'Waasser vun enger Plaz op eng méi héich geleeë Plaz bruecht ginn, oder wann tëschent dësen zwou Plazen eng méi



héich Kopp läit, sou muss et bekanntlech gepompt ginn. D'Leitung duerch déi d'Waasser fléisst, gëtt als Drockleitung bezechent a muss aner Konditiounen erfëllen wéi eng Gravitärleitung. Sou muss se z.B. drockdicht sinn, an engem Bannewaasserdruck stall halen. Dofir ginn an dësem Fall oft Kunststoffleitungen aus PE HD agesat, déi um Rouerren matene verschweisst ginn. Dacks gëtt d'Waasser mat grousser Vitesse duerch d'Drockleitung gepompt, an dowéinst hunn se méi e klengen Duerchmiesser wéi Fräispigelleitungen. Wéinst dem klengen

Duerchmiesser sinn se bälleg an erlaben domat en Transport iwwert eng grouss Distanz.

OFLAFWÄERTER:

Fir de „Vorfluter“ ze schützen, si vum Legislatuer verschidde Grenzwäert vun eenzelne Parameter festgehal ginn. Jee nodeem wéi sensibel e Gewässer ass, ëmsou méi strikt ginn d'Grenzwäert definéiert. Am Eislek sinn dës Wäert wesentlech méi streng weinst de klengen an empfindleche Baachen an déi dat gereengegt Waasser ageleet gëtt. Den Haaptundeel vum organesche Knascht am Ofwaasser vun den Haiser besteet aus Kuelestoffverbindungen (C). Wat méi Knascht am Waasser ass, wat méi Sauerstoff (O₂) gebraucht gëtt fir d'C-Verbindungen ofzebauen.

BSB5: Biologesche Sauerstoffbedarf. Dëse Wäert weist un, wéivill Sauerstoff déi am Ofwaasser enthalte Bakterie bei hirer Aarbecht no 5 Deeg verbrauche fir de Knascht aus dem Waasser erauszefriessen. Ass dëse Wäert héich, ass vill Knascht am Waasser. Déi europäesch Gesetzgebung gesäit hei e Wäert vu 25 mg/l O₂ am Auslaf vun enger KA, déi méi grouss ass wéi 2000 AGW, vir.

CSB: Chemesche Sauerstoffbedarf. Dëse Wäert weist un, wéivill Sauerstoff fir de chemesche Rengungsprozess no 5 Deeg verbraucht gëtt. Och héi gëllt de Prinzip: Héije Wäert, vill Knascht am Waasser. Déi europäesch Gesetzgebung gesäit hei e Wäert vun 125 mg/l O₂ am Auslaf vun enger KA > 2000 AGE vir.

P & N: Stéckstoffverbindungen wéi och Phosphatverbindungen leien a verschidde Formen am Ofwaasser vir (NH₄-N, NO₂-N, NO₃-N, Norg, Ortho-P,...). Kommen se a grousser Konzentratioun an d'Gewässer, esou kann dëst zu engem groussen Algewuesstum féieren. Stierwen dës Algen of, hält och d'Sauerstoffkonzentratioun am Gewässer drastesch of, d'Gewässer „kippt“ an et kann zu Fëschstierwen a Geruchsbelästegung kommen. Fir dëst ze verhënneren dierf nëmme eng kleng Konzentratioun vu Gesamtphosphat a Gesamtstéckstoff am gereengechten Ofwaasser sinn. Déi europäesch Gesetzgebung gesäit awer nëmme ab enger Kläranlagegréisst vun 10.000 AGW e Grenzwäert vir. De Grenzwäert am Auslaf vun enger KA >10.000 AGW ass fir de Gesamtphosphat 15 mg/l a fir de Gesamtstéckstoff 2 mg/l.

Projetspartner

BAUHÄR:

Administration communale
de Wincrange

Syndicat Intercommunal de
Dépollution des Eaux Résiduaire
du Nord



BEDREIWER:

Syndicat Intercommunal de
Dépollution des Eaux Résiduaire
du Nord – SIDEN



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
ET À LA GRANDE RÉGION
Administration de la gestion de l'eau



CO-FINANCEMENT: Ministère de l'Intérieur et
à la Grande Région,
Administration de la Gestion
de l'Eau



PLANUNG:

BERG & PARTNER

DAHLEM & SCHROEDER

EFOR-ERSA S.à r.l.

RE-DESIGN

SCHROEDER & Associés S.A.

TR-ENGINEERING

